

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici conform dispoziției de șantier nr. 2 și a dispoziției nr. 3 și aprobarea cofinanțării de la bugetul local și pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI, JUDEȚ BISTRIȚA- NĂSĂUD “

Consiliul local al comunei Prundu Bârgăului întrunit în ședința _____, în data de....., în prezenta aconsilieri:

Având în vedere :

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. ____ / ____ .2021 întocmit de către domnul Crisan Doru Toader- Primarul comunei Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud prin care se arată necesitatea aprobarii cofinanțării de la bugetul local și a indicatorilor tehnico - economici ai proiectului „ „ REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN COMUNA PRUNDU BÎRGĂULUI , JUDEȚ BISTRIȚA -NĂSĂUD “

- Raportul de specialitate nr ____ / ____ , întocmit de domnul Turc Vasile Alexandru Ionel - administratorul comunei prin care se înaintează dispozițiile de santier nr.2 și nr. 3 ;

- Avizul _____ înregistrat sub nr. al Comisiei buget finanțe;

- Avizul _____ înregistrat sub nr..... al Comisiei pentru administrație publică, juridică și amenajarea teritoriului.

- prevederile HCL nr 20/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 teritoriului.

- dispozițiile de santier nr.2 și nr. 3 însoțite de devize întocmite de SC GPT LORA SERVICE SRL în calitate de proiectant

-Hotararea Consiliului local Prundu Bârgăului nr 134 din data de 20.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ca urmare a finalizării achizițiilor publice pentru obiectivul de investiții: „ REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN COMUNA PRUNDU BÎRGĂULUI , JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD “

În conformitate cu:

--contractul de finanțare nr. 10153/21.12.2017 încheiat cu MDRAP privind finanțarea obiectivului de investiție: „ „ REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI , JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD ”

- Ținând cont de Ghidul PNDL - Programul Național de Dezvoltare Locală

În temeiul art.art. 129 alin (1), (2) lit. b), alin (3) lit f), g), alin (4) lit b) , art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI , JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD “ „ și cofinanțarea de la bugetul local , conform **anexei nr.1** – dispoziția de șantier nr. 2 ,F2 -centralizator și F 3 listă pe categorii de lucrări cu valoare suplimentară de **11.936,18 lei fără TVA** și **anexei nr. 2** – dispoziția

de șantier nr. 3 și F2 -centralizator și F 3 listă pe categorii de lucrări cu valoare suplimentară de **143.834,75 lei fără TVA.**

(2) Anexele nr.1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratorul comunei , Serviciul financiar-contabil , impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Bârgăului și responsabili achiziții publice .

ART.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată, în ședință ordinară, cu: voturi „pentru”, voturi „împotrivă” și abțineri, din consilieri prezenți.

ART.4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei, cu:

- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud;
- domana Bozga Georgeta-Lenuța ,inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Bârgăului
- domnul Găvan Tiberiu Florin –director ;
- domnul Turc Vasile Alexandru Ionel-administrator comună ;
- Primarul comunei Prundu Bârgăului;
- Serviciul financiar-contabil , impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Bârgăului .;

**PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE CĂTRE PRIMAR
CRIȘAN DORU-TOADER**

Nr. _____
Data. _____ 2021



Aviz de legalitate
SECRETAR GENERAL
PINTILIE ANGELA

VIZAT CONTROL FINANCIAR –PREVENTIV
ȘEF SERVICIU –**MOROȘAN ELENA- DELIA**



REFERAT DE APROBARE

**la Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico -
economici conform dispoziției de șantier nr. 2 și a dispoziției nr. 3 și
aprobarea cofinanțării de la bugetul local și pentru obiectivul de investiții
„ REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALĂ GENERALĂ
CLASELE I-IV ÎN COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI , JUDEȚ BISTRIȚA-
NĂSĂUD**

Având în vedere:

- prevederile OUG 57 /2019 , privind Codul administrativ
luând în considerare prevederile :
- prevederile HCL nr 20/2021 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2021 .
- contractul de finantare nr. 10153/21.12.2017 incheiat cu MDRAP privind
finantarea obiectivului de investitie: , „ REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ
ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI , JUDEȚ
BISTRIȚA NĂSĂUD ”
- contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 7111/18.09.2019 cu SC SILVMIT
PREST SRL;
- dispozițiile de santier nr.2 și nr. 3 însoțite de devize întocmite de SC GPT
LORA SERVICE SRL în calitate de proiectant
- Hotararea Consiliului local Prundu Bârgăului nr 134 din data de 20.12.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ca urmare a finalizării
achizițiilor publice pentru obiectivul de investiții: „ REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE
ENERGETICĂ ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI ,
JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD “

În scopul realizării unui cadru propice pentru desfășurarea procesului
educațional la nivelul comunei noastre și a unui aspect edilitar și estetic cât mai plăcut al
localității se impune realizare unor proiecte de dezvoltare urbanistică a localității ,*supun
spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor
tehnico - economici conform dispoziției de șantier nr. 2 și a dispoziției nr. 3 și
aprobarea cofinanțării de la bugetul local și pentru obiectivul de investiții „
REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV
ÎN COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI , JUDEȚ BISTRIȚA- NĂSĂUD* ,cu o valoare
suplimentară de 11.936,18 lei exclusiv TVA-dispoziția nr. 2 și cu o valoare suplimentară
de 143.834,75 lei exclusiv TVA-dispoziția nr. 3 conform Proiectului de hotărâre inițiat și
anexelor acestuia.

**PRIMAR,
CRISAN DORU TOADER**



ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PRUNDU BÎRGĂULUI
NR. 7343 DATA 16 11 2021.

SE APROBA
PRIMAR
CRISAN DORU TOADER



RAPORT

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform dispozitiei de santier nr 2, a dispozitiei de santier nr 3 si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie : „Reabilitare, eficientizare energetica Scoala Generala clasele I-IV in comuna Prundu Bargaului, judetul Bistrita Nasaud”

Subsemnatul Turc Vasile Alexandru , administrator al comunei Prundu Birgaului ;

Avand in vedere:

- contractual de finantare nr nr. 10153 /data 21.12.2017 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei publice privind finantarea obiectivului de investitie :, „Reabilitare, eficientizare energetica Scoala Generala clasele I-IV in comuna Prundu Bargaului, judetul Bistrita Nasaud”

--incheiera contractului de proiectare si executie lucrari nr 7111/18.09.2019 cu SC SILVMIT PREST SRL

-dispozitiile de santier nr 2 si nr 3 intocmite de proiectant Creative Structure SRL,GPT LORA SRL CTB ARHITECTURA SRL , verificate de verficatorII de proiect Ing Munteanu M Marian ,Ing Sarchiz I Dorina, vizate de Dirigintele de Santier Vlad L Ioan –anexa la prezenta hotarare

-hotararea nr 134 din data de 20.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati asigurarea ca urmare a finalizarii procedurilor de licitatie pentru obiectivul :, „Reabilitare, eficientizare energetica Scoala Generala clasele I-IV in comuna Prundu Bargaului, judetul Bistrita Nasaud”

Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform dispozitiei de santier nr 2, a dispozitiei de santier nr 3 si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie : „Reabilitare, eficientizare energetica Scoala Generala clasele I-IV in comuna Prundu Bargaului, judetul Bistrita Nasaud” avand urmatoarele valori suplimentare : dispozitie de santier nr 2 valoare suplimentara NCS 11.936,18 lei fara TVA, respectiv dispozitie de santier nr 3 avand valoare suplimentara 143.834,75 lei fara TVA.

ADMINISTRATOR

TURC VASILE ALEXANDRU

DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2

Denumire lucrare: REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GENERALA CLASELE I-IV
Categorica "C" de importanta, clădire de importanta normală
Clasa III de importanta, conform P 100-2013
Amplasament: strada Principala, nr. 513, comuna Prundu Bargaului, jud. Bistrita-Nasaud
Investitor: COMUNA PRUNDU BARGAULUI
Proiectant de specialitate rezistenta: S.C. CREATIVE STRUCTURES BC S.R.L.
Proiect nr. 56/2019

1. La cererea executantului, pentru a facilita executia fundatiilor propuse in legatura cu cele existente, se dispune retragerea axului P7 spre interior cu 40 cm si dublarea grinzi G.P7 la parter respectiv la etaj.

Intocmit,
Proiectant,
ing. Flaviu CALIN



Acceptat,
Investitor/beneficiar,
COMUNA PRUNDU BARGAULUI




Diriginte de santier,



Verificator proiect,

ing. Munteanu M.



OBIECTIV: Reabilitare, eficientizare energetica Scoala Generala clasele I-IV, com. Prundu Bargaului
OBIECTUL: DS2
Beneficiar: COMUNA PRUNDU BARGAULUI
Proiectant: S.C. GPT LORA SERVICES S.R.L.
Executant: SC SILVMIT PREST SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul DS2

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	11,936.18
4.1.1	[0038.5.1] Lucrari de rezistenta NCS - DS2	11,936.18
	TOTAL I	11,936.18
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		11,936.18
TVA 19%:		2,267.87
TOTAL VALOARE:		14,204.05

Proiectant,



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
VLAD IOAN
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00015941
 DOMENII / SUBDOMENII:
 2.3

OBIECTIV: Reabilitare, eficientizare energetica Scoala Generala clasele I-IV, com. Prundu Bargaului
OBIECTUL: DS2
STADIUL FIZIC: Lucrari de rezistenta NCS - DS2
Beneficiar: COMUNA PRUNDU BARGAULUI
Proiectant: S.C. GPT LORA SERVICES S.R.L.
Executant: SC SILVMIT PREST SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CZ0302N1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scari si podeste) la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 10 - 12 mm	kg	649.60	4.04	2,624.06
				material:	3.59	2,329.14
				manopera:	0.34	220.86
				utilaj:	0.11	74.05
				transport:	0.00	0.00
2	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste)- Fier in placa peste parter, grinzi, centuri, scari – BST500S, OB37	kg	649.60	0.81	524.88
				material:	0.15	96.14
				manopera:	0.66	428.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	CB04A1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, - Cofraj placa peste parter, grinzi, atic,scari, stalpisor, stalpi	mp	72.00	50.67	3,648.42
				material:	10.67	768.42
				manopera:	40.00	2,880.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	CA02I1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, în plansee (grinzi, stâlpi, placi) - Beton in stalpisor – C20/25	mc	11.20	87.80	983.36
				material:	1.50	16.80
				manopera:	78.80	882.56
				utilaj:	7.50	84.00
				transport:	0.00	0.00
4.L	20019220	Beton C 20/25	mc	11.29	265.00	2,991.74
5	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	26.88	20.00	537.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	537.60
6	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.- otel beton	tona	0.65	20.00	13.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	13.00
7	TRB05B25	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	tona	0.85	59.20	50.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	59.20	50.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Lucrari de rezistenta NCS - DS2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:	6,202.25	4,462.48	158.05	550.60	11,373.38
Recapitulatia:	2019 3/1 2.25				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	100.41	0.00	100.41
Total inclusiv Cheltuieli directe:	6,202.25	4,562.89	158.05	550.60	11,473.79
Cheltuieli indirecte	3.0000 %	186.07	136.89	4.74	344.21
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	6,388.31	4,699.77	162.80	567.12	11,818.00
Profit	1.0000 %	63.88	47.00	1.63	118.18
Total inclusiv Beneficiu:	6,452.20	4,746.77	164.42	572.79	11,936.18
TOTAL GENERAL (fara TVA):					11,936.18
TVA:	19.00%				2,267.87
TOTAL GENERAL:					14,204.05

Proiectant,



SC GPT LORA SERVICES SRL – proiectant general
Tg Mures, jud. Mures
J26/734/2008
CUI 23731808

Dispozitie de santier nr. 3

06.2021

Ref: Reabilitare, eficientizare energetica Scoala Generala clasele I-IV, com. Prundu Bargaului

Beneficiar: Comuna Prundu Bargaului, jud. Bistrita Nasaud

De comun acord, beneficiar, executant si proiectant stabilesc urmatoarele:

1. Se dispune montarea a 8 corpuri de iluminat pe exteriorul cladirii, pentru iluminatul exterior al cailor de acces.
2. Se dispune montarea a 4 corpuri de iluminat de siguranta, de tip EXIT.
3. Se dispune montarea a 17 detectori de fum, conectati la centrala de detectie incendiu.
4. Se dispune suplimentarea cu 70mp de invelitoare din tabla si 2.3mc de material Lemnos pentru zona de imbinare intre acoperisul vechi si nou.
5. Se dispune realizarea unei zone de pavaj de 120mp, in jurul cladirii.
6. Se dispune montarea unei cisme de apa potabila in exteriorul cladirii, pentru utilizatorii institutiei de invatamant.
7. Se dispune indreptarea erorii materiale de pe plansele de arhitectura, prin inlocuirea pardoselilor de tip PVC din salile de grupa cu pardoseli din parchet
8. Se dispune completarea listelor de cantitati cu categoriile de lucrari necesare pentru montarea celor doua centrale termice existente.

Beneficiar,



Proiectant,



Executant,



SC GPT LORA SERVICES SRL – proiectant general
Tg Mures, jud. Mures
J26/734/2008
CUI 23731808

Memoriu justificativ

La dispozitia de santier nr. 3

Enunturile din Dispozitia de Santier Nr.1, se justifica din urmatoarele considerente :

Urmare a vizitei in santier a beneficiarului, executantului si proiectantului s-au stabilit urmatoarele:


1. La solicitarea beneficiarului se vor monta un numar de 8 corpuri de iluminat pe exteriorul cladirii, pentru a asigura iluminatul cailor de acces precum si pentru iluminatul ambiental.
2. Se va monta, in baza avizului obtinut de la ISU Bistrita, un numar de 4 corpuri de iluminat de siguranta, de tip EXIT.
3. Se va suplimenta sistemul de detectie, in baza avizului obtinut de la ISU Bistrita, cu un numar de 17 detectori de fum, ce vor integrati in centrala de detectie incendiu.
4. In urma desfacerilor corpului existent, zona de racordare dintre acoperisul vechi si cel nou a fost deteriorata, astfel incat se impune refacerea integrala a aceste zone, intocmai cu situatia initiala.
5. La solicitarea beneficiarului se vor monta realiza o zona de pavaj de 120mp, pavaj pietonal, accidental carosabil.
6. La solicitarea beneficiarului se va monta o cistea de apa potabila, pentru accesul utilizatorilor la apa potabila direct din curtea institutiei.
7. Dintr-o eroare de tehnoredactare, in plansele de arhitectura a ramas o pardoseala de tip covor PVC. Pentru corelarea cu restul componenetelor proiectului si cu listele de cantitati, pardoseala din salile de clasa va fi realizata din parchet laminat, adaptat functionalitatii cladirii.
8. In baza proiectului tehnic, s-a propus utilizarea centralelor termice existente, drept pentru care s-a avut in vedere demontarea si repunerea in functiune a acestora. Pe parcursul derularii lucrarilor, s-a constatat ca toate elementele din camera centralei termice sunt deteriorate si/sau inechite, colmatate (pompe, robineti, armaturi diverse) si necesita inlocuire, drept pentru care s-a intocmit lista de cantitati aferenta acestor categorii de lucrari.

Prezentei dispozitii i se ataseaza listele de cantitati de lucrari.

Intocmit,

Ing. Farcas Razvan

arh. Tudose Claudiu



OBIECTIV: Reabilitare, eficientizare energetica Scoala Generala clasele I-IV, com. Prundu Bargaului
OBIECTUL: DS3
Beneficiar: COMUNA PRUNDU BARGAULUI
Proiectant: S.C. GPT LORA SERVICES S.R.L.
Executant: SC SILVMIT PREST SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul DS3

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	126,146.50
4.1.1	[0038.6.1] Lucrari de instalatii electrice -iluminat- NCS DS3	14,594.70
4.1.2	[0038.6.2] Lucrari de instalatii electrice - iluminat siguranta - NCS DS3	4,970.49
4.1.3	[0038.6.3] Lucrari de instalatii electrice - detectie incendiu - NCS DS3	10,406.79
4.1.4	[0038.6.4] Lucrari exterioare NCS DS3	33,269.35
4.1.5	[0038.6.6] Instalatii termomecanice in CT - NCS DS3	62,905.17
	TOTAL I	126,146.50
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	388.25
4.2.1	[0038.6.7] Montaj utilaje si echipamente termice - NCS DS3	388.25
	TOTAL II	388.25
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	17,300.00
4.3.1	[0038.6] Lista echipamente termice NCS DS3	17,300.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	17,300.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		143,834.75
TVA 19%:		27,328.60
TOTAL VALOARE:		171,163.35

Proiectant,



STADIUL FIZIC: Lucrari de instalatii electrice -iluminat- NCS DS3

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:	6,283.68	7,575.20	0.00	0.00	13,858.88
Recapitulatia:	2019 3/1 2.25				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	170.44	0.00	170.44
Total inclusiv Cheltuieli directe:	6,283.68	7,745.64	0.00	0.00	14,029.32
Cheltuieli indirecte	3.0000 %	188.51	232.37	0.00	420.88
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	6,472.19	7,978.01	0.00	0.00	14,450.20
Profit	1.0000 %	64.72	79.78	0.00	144.50
Total inclusiv Beneficiu:	6,536.91	8,057.79	0.00	0.00	14,594.70
TOTAL GENERAL (fara TVA):					14,594.70
TVA:					2,772.99
TOTAL GENERAL:					17,367.69

Proiectant,

