

ROMÂNIA
JUDETUL BISTRITA -NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PRUNDU BÂRGĂULUI

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 89 /17.10.2022

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform dispozitiei de santier nr 3 si a finantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie „ REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA NASAUD”

Consiliul local al comunei Prundu Bârgăului întrunit în şedinţa _____, în data de....., în prezenta aconsilieri:

Având în vedere :

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. ____ / ____ .2022 întocmit de către domnul Crisan Doru Toader- Primarul comunei Prundu Bârgăului, judetul Bistrița-Năsăud prin care se arata necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economici actualizati conform dispozitiei de santier nr 3 si a finantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie : REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA NASAUD”
- Raportul de specialitate nr ____ / ____ 2022 , întocmit de domnul Bălan Radu –Florin - viceprimarul comunei ,prin care se înaintează dispozitia de şantier nr. 3 / 26.09.2022 ;
- Avizul _____ înregistrat sub nr. al Comisiei buget finante;
- Avizul _____ înregistrat sub nr..... al Comisiei pentru administratie publica, juridica si amenajarea teritoriului;
- prevederile HCL nr 5/2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 , cu rectificările ulterioare ;
- contractul de lucrari nr. 3078 din data de 15.05.2020 incheiat intre Comuna Prundu Bargaului si SC AMICII BUILDIN SRL-leader de asociere privind realizarea executiei obiectivului de investitie:„REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA NASAUD”;
- dispozitia de santier nr 3/26.09.2022 anexa 1 la prezentul raport prin care se propune amenajarea peisagistica din jurul obiectivului de investitie , prin realizarea de suprafete verzi din rulouri de gazon natural si plantare de arbori si arbusti ,amenajare alei pietonale,montare banci si cosuri de gunoi, realizare sistem irigatii, iluminat arhitectural,montaj pergola-valoarea lucrarilor suplimentare fiind de 380.868,43 lei fara TVA;
- contractul de finantare nr. 7722/09.10.2019 incheiat cu MDRAP privind finantarea obiectivului de investitie: „REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA NASAUD”;
- Hotararea Consiliului local Prundu Bârgăului nr 63 din data de 20.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ca urmare a finalizării achizițiilor publice și aprobarea lucrărilor suplimentare finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „ REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA ÎN COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI, JUDETUL BISTRITA -NĂSĂUD”.

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

-prevederile art.44 alin. 1 art.45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art. 7, alin. (1) și (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

În temeiul art.129 alin (1), (2) lit. b), alin (3) lit f), g), alin (4) lit b) , art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați conform dispoziției de șantier nr 3 și a finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „ REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘI MANSARDARE ȘCOALA PROFESIONALĂ ÎN COMUNA PRUNDU BĂRGĂULUI, JUDEȚUL BISTRITA-NĂȘĂUD”, conform anexe (dispoziția de șantier nr. 3) cu valoare suplimentară de **380.868,43 lei fără TVA**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul comunei, Serviciul financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Bârgăului și responsabili achiziției publice.

ART.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată, în ședință ordinară, cu: voturi „pentru”, voturi „împotrivă” și abțineri, din consilieri prezenți.

ART.4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei, cu:

- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud;
- domna Bozga Georgeta-Lenuța, inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Bârgăului
- domnul Gâvan Tiberiu Florin –director ;
- domnul Bălan Radu –Florin - viceprimarul comunei ;
- Primarul comunei Prundu Bârgăului;
- Serviciul financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Bârgăului ;

PROIECT DE HOTĂRÂRE ÎNIIAT DE CĂTRE PRIMAR CRIȘAN DORU-TOADER

Nr. _____
Data. _____ 2022



Aviz de legalitate
SECRETAR GENERAL
PINTILIE ANGELA

VIZAT CONTROL FINANCIAR –PREVENTIV
ȘEF SERVICIU –MOROȘAN ELENA- DELIA



ROMANIA
JUDETUL BISTRITA- NĂSĂUD
COMUNA PRUNDU BÂRGAULUI
Prundu Bârgăului; Calea Transilvaniei nr.153 ; Tel/Fax:0263/265011
E-mail: primaria@prundubargaului.ro
Nr. 6619 / 17.10 2022

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiți actualizați conform dispoziției de șantier nr 3 și a finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „ REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA NASAUD”

Având în vedere:

- prevederile OUG 57 /2019 , privind Codul administrativ luând în considerare prevederile :
 - prevederile HCL nr 5/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, cu modificările ulterioare; .
 - contractul de finanțare nr. 7722/09.10.2019 încheiat cu MDRAP privind finanțarea obiectivului de investiție: „REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA NASAUD”;
 - prin Hotărârea Consiliului local Prundu Bârgăului nr 63 din data de 20.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ca urmare a finalizării achizițiilor publice și aprobarea lucrărilor suplimentare finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „ REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA ÎN COMUNA PRUNDU BÂRGAULUI, JUDETUL BISTRITA -NĂSĂUD”.
 - dispoziția de șantier nr 3/26.09.2022 anexa la prezentul proiect de hotărâre însoțită de devize întocmită de Investement Assistance Group SRL în calitate de proiectant ,prin care se prezintă lucrările suplimentare de amenajare propuse pentru protecția mediului ;
- În scopul realizării unui cadru propice la nivelul comunei noastre și a unui aspect edilitar și estetic cât mai plăcut al localității se impune realizare unor proiecte de dezvoltare urbanistică a localității ,respectiv amenajarea peisagistica din jurul obiectivului de investiție mai sus menționat , prin realizarea de suprafețe verzi din ruloouri de gazon natural și plantare de arbori și arbusti ,amenajare alei pietonale,montare banci și cosuri de gunoi, realizare sistem irigații, iluminat arhitectural,montaj pergola-valoarea lucrărilor suplimentare fiind de 380.868,43 lei fara TVA , conform Proiectului de hotărâre inițiat și anexelor acestuia.

PRIMAR,
CRISAN DORU TOADER



ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PRUNDU BARGĂULUI
NR. 6421 DATA 17 12 2022

SE APROBA
PRIMAR
CRISAN DORU TOADER



RAPORT

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform dispozitiei de santier nr 3 si a finantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie : REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA NASAUD"

Subsemnatul Balan Radu Florin, Viceprimar al comunei Prundu Bărgăului ;

Avand in vedere:

-contractul de lucrari nr. 3078 din data de 15.05.2020 incheiat intre Comuna Prundu Bărgăului si SC AMICII BUILDIN SRL-leader de asociere privind realizarea executiei obiectivului de investitie:„REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA NASAUD

-dispozitia de santier nr 3/26.09.2022 anexa 1 la prezentul raport prin care se propune amenajarea peisagistica din jurul obiectivului de investitie , prin realizarea de suprafete verzi din rulouri de gazon natural si plantare de arbori si arbusti ,amenajare alei pietonale,montare banci si cosuri de gunoi, realizare sistem irigatii, iluminat arhitectural,montaj pergola-valoarea lucrarilor suplimentare fiind de 380.868,43 lei fara TVA

-contractul de finantare nr. 7722/09.10.2019 incheiat cu MDRAP privind finantarea obiectivului de investitie: „REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA NASAUD"

Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform dispozitiei de santier nr 3 si a finantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie : REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA NASAUD”

VICEPRIMAR

BALAN RADU FLORIN



Obiectiv: "Reabilitare, eficientizare energetica si mansardare scoala profesionala in comuna Prundu Bargaului", localitatea Prundu Bargaului, comuna Prundu Bargaului, jud. Bistrita-Nasaud
Beneficiar: Comuna Prundu Bargaului
Proiectant General: Investment Assistance Group SRL

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER
Nr. 3 / 26.09.2022

În baza prevederilor art 67 alin.2 din Ordinul nr.839/12.10.2009, prin prezenta se dispun următoarele modificări locale ale soluțiilor tehnice din documentația tehnică a investiției "Reabilitare, eficientizare energetica si mansardare scoala profesionala in comuna Prundu Bargaului", cu acordul beneficiarului Comuna Prundu Bargaului și împreună cu Proiectantul General Investment Assistance Group S.R.L., astfel:

• **1 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI:**

○ **1 – Amenajari pentru protectia mediului**

Ca urmare a amplasamentului investitiei in centrul localitatii Prundu Bargaului, acesta situandu-se si in vecinatatea parcului localitatii se dispune realizarea unei amenajari peisagistice formate din suprafete verzi din rulouri de gazon natural, plantarea de arbori si arbusti foiosi si rasinosi.

Se va consemna in Nota de Comanda Suplimentara asternerea rulourilor de gazon pe suprafata de 1.160 mp, procurarea si plantarea arborilor (15 buc) si a arbusitilor foiosi si rasinosi (234 buc), a separatorului dintre gazon si suprafetele amenajate cu pietris ornamental(150 m), respectiv a membranei geotextil(105 mp).

• **2 ASIGURAREA UTILITATILOR:**

○ **1 – Retea de apa**

Pentru intretinerea ruloului de gazon prin realizarea unor udari regulate si uniforme, dar si pentru realizarea unei economii la apa in urma procesului de udare a gazonului, se dispune realizarea unui sistem de irigatie automatizat, prin intermediul caruia gazonul amenajat si plantele(arborii, arbustii, diferite specii de plante) sa se dezvolte armonios, gratie cantitatii potrivite de apa.

Se vor consemna in Nota de Comanda Suplimentara listele de cantitati pentru normele de lucrari de realizare sistem de irigatii: montaj aspersoare tip spray si tip rotor, tuburi si fittinguri din PE, programator automat pentru irigatii, camine pentru electrovane de irigatii, cabluri electrice pentru irigatii, piese speciale pentru racorduri tevi de irigatie, procurarea si montarea unui hidrofor cu ajutorul caruia se va pompa apa dintr-o fantana existenta aflata in apropierea cladirii si a unui cablu de alimentare a hidroforului.

• **4 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE:**

○ **3 – Finisaje exterioare**

Ca urmare a amplasamentului investitiei in centrul localitatii Prundu Bargaului, acesta situandu-se si in vecinatatea parcului localitatii se dispune completarea amenajarii peisagistice cu lucrari de amenajari exterioare: procurare si montaj banca personalizata (17 buc), cosuri de gunoi din beton prefabricate si elemente metalice avand capacitatea de 40 litri (9 buc), statuie din ciment cu dimensiunea de 100x100cm cu panou personalizat (1 buc), realizarea unui postament din beton armat cu rol de suport pentru statuia din ciment, procurarea si amenajarea unor platforme din piatra ornamentală/decorativa pe o suprafata de 105 mp, realizarea si montajul unei copertine din lemn tip

pergola, cu invelitoare din plexiglass, realizare suport din beton pentru copertina din lemn, procurare si montaj catarg si steag (2 buc).

o **5 – INSTALATII ELECTRICE**

o **IE01 – Instalatii electrice**

Se dispune realizarea iluminatului arhitectural al fatadelor prin lucrari de procurare si montaj proiectoare LED de exterior: proiectoare LED 36w(8 buc), proiectoare LED 18W(4 buc), doze aparataj(12 buc), cleme 3 poli(40 buc), montaj cablu alimentare cu energie electrica a proiectoarelor – cablu CYY-F 3x1.5mmp(150 m).

o **7 – ALEI PIETONALE SI CAROSABILE**

o **1 – Alei pietonale in incinta**

In urma realizarii lucrarilor de amenajari exterioare cu borduri si pavaj prefabricat, se coreleaza cantitatile de lucrari real-executate. Prin urmare se va consemna in Nota de Comanda Suplimentara cantitatea suplimentara de 90 metri aferenta lucrarilor de montaj borduri prefabricate din beton, respectiv realizarea unor platforme din pavaj pietonal cu grosimea de 6 cm pe suprafata de 130 mp.

In urma realizarii acestor imbunatatiri aduse proiectului rezulta costuri suplimentare, care vor fi suportate de catre Primaria Comunei Prundu Bargaului.

Modificarile locale ale solutiilor tehnice din documentatia tehnica autorizata se admit deoarece:

- a) nu se modifica functiunea consemnata in autorizatia initiala;
- b) se asigura respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului, precum si ale actului administrativ al acestuia dupa caz, anexe la autorizatia initiala;
- c) se asigura respectarea prevederilor Codului civil;
- d) nu se modifica conditiile de amplasament (regim de inaltime, POT, CUT, aliniament, distantele minime fata de limitele proprietatii ori aspectul constructiei);
- e) nu sunt periclitate rezistenta si stabilitatea cladirilor invecinate;
- f) se asigura respectarea prevederilor reglementarilor tehnice in domeniul securitatii la incendiu.
- g) se asigura economia de energie.

Proiectant Investment Assistance Group SRL

Beneficiar Comuna Prundu Bargaului

Diriginte de santier Ing. Vlad Ioan

Constructor Amicii Building SRL



Obiectiv: "Reabilitare, eficientizare energetica si mansardare scoala profesionala in comuna Prundu Bargaului", localitatea Prundu Bargaului, comuna Prundu Bargaului, jud. Bistrita-Nasaud
Beneficiar: Comuna Prundu Bargaului
Proiectant General: Investment Assistance Group SRL

**MEMORIU TEHNIC PRIVIND MODIFICĂRILE LOCALE
ALE SOLUȚIEI TEHNICE ÎN CADRUL PROIECTULUI
Conform Dispoziției de Santier nr. 3**

„Reabilitare, eficientizare energetica si mansardare scoala profesionala in comuna Prundu Bargaului”,
localitatea Prundu Bargaului, comuna Prundu Bargaului, jud. Bistrita-Nasaud

Considerații generale:

În baza prevederilor art 67 alin.2 din Ordinul nr.839/12.10.2009, la cererea Beneficiarului Comuna Prundu Bargaului și împreună cu Proiectantul General Investment Assistance Group S.R.L, se propune realizarea unor modificări minime față de soluția inițială.

Documente care au stat la baza elaborării dispoziției de șantier:

- Autorizație de construire nr. 16/18.08.2020
- Certificat de urbanism nr. 57/27.09.2019
- D.T.A.C. nr. 22/2020
- Avize și autorizații conform certificatului de urbanism

Modificări și propuneri:

• **1 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI:**

○ **1 – Amenajari pentru protectia mediului**

- Ca urmare a amplasamentului investitiei in centrul localitatii Prundu Bargaului, acesta situandu-se si in vecinatatea parcului localitatii se dispune realizarea unei amenajari peisagistice formate din suprafete verzi din rulouri de gazon natural, plantarea de arbori si arbusti foiosi si rasinosi.
- Se va consemna in Nota de Comanda Suplimentara asternerea rulourilor de gazon pe suprafata de 1.160 mp, procurarea si plantarea arborilor (15 buc) si a arbusrilor foiosi si rasinosi (234 buc), a separatorului dintre gazon si suprafetele amenajate cu pietris ornamental(150 m), respectiv a membranei geotextil(105 mp).

Antemasuratoare Nota de Comanda Suplimentara

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
12	TSH06XA#asimilat - Asternerea rulourilor de gazon natural	mp	1.160,000
12.1	62322562 - Rulou gazon natural	mp	1.171,600
13	SPVB57B - Plantat arbori cu balot de pamant neambalat, in gropi sapate anterior, cand asezare se face manual cu diametrul balotului pana la 41-60 CM	buc	15,000
14	SPVB35A - Plantarea arbusrilor foiosi si rasinosi de talie mare in gropi gata facute	buc	234,000
15	321 - Festuca glauca - p12	buc	17,000
16	322 - Pennisetum alopecuroides	buc	60,000
17	323 - Thuja orientalis "Aurea Nana" - 50-100 cm	buc	12,000
18	324 - Juniperus communis "Green Carpet" - 25-40 cm	buc	13,000

19	325 - Carex conica - c3	buc	21,000
20	326 - Ophiopogon planiscapus "Niger" - c2	buc	17,000
21	327 - Taxus baccata "Pom Pon" - 100-120 cm	buc	3,000
22	328 - Photinia fraseri "Red Robin" - 60-80 cm	buc	1,000
23	329 - Thuja occidentalis "Danica" - 20-30 cm	buc	36,000
24	330 - Pyrus salicifolia 'Pendula' - 150-200 cm	buc	2,000
25	331 - Pinus mugo "Pumilio" - 40-60 cm	buc	3,000
26	332 - Berberis thunbergii "Atropurpurea Nana" - c2	buc	3,000
27	334 - Juniperus sabina - c2	buc	7,000
28	335 - Tilia cordata "Greenspire" - 125-150 cm	buc	2,000
29	336 - Catalpa bignonioides "Nana" - 150-200 cm	buc	1,000
30	337 - Prunus cerasifera "Nigra" - 100-120 cm	buc	1,000
31	338 - Acer platanoides "Globosum" - 150-200 cm	buc	4,000
32	339 - Acer palmatum "Atropurpureum" - 125-150 cm	buc	1,000
33	340 - Thuja occidentalis "Little Champion" - c5	buc	2,000
34	341 - Lavandula angustifolia - p12	buc	43,000
35	NL - Separator gazon	m	150,000
36	DA02A01^ - Geotextil de tip Tegola Drefon VST 100- 100gr, in role de pana la 6 m latime cu 100 m lungime, utilizat pentru strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri si drenaje	mp	105,000

• **2 ASIGURAREA UTILITATILOR:**

○ **1 -- Retea de apa**

- Pentru intretinerea ruloului de gazon prin realizarea unor udari regulate si uniforme, dar si pentru realizarea unei economii la apa in urma procesului de udare a gazonului, se dispune realizarea unui sistem de irigatie automatizat, prin intermediul caruia gazonul amenajat si plantele(arborii, arbustii, diferite specii de plante) sa se dezvolte armonios, gratie cantitatii potrivite de apa.
- Se vor consemna in Nota de Comanda Suplimentara listele de cantitati pentru normele de lucrari de realizare sistem de irigatii: montaj aspersoare tip spray si tip rotor, tuburi si fittinguri din PE, programator automat pentru irigatii, camine pentru electrovane de irigatii, cabluri electrice pentru irigatii, piese speciale pentru racorduri tevi de irigatie, procurarea si montarea unui hidrofor cu ajutorul caruia se va pompa apa dintr-o fantana existenta aflata in apropierea cladirii si a unui cablu de alimentare a hidroforului.

Antemasuratoare Nota de Comanda Suplimentara

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
13	SD33A1#asimilata - Aspersor tip spray	buc	155,000
14	SD33A1#asimilata - Aspersor tip rotor	buc	80,000
15	SB11A01^#asimilata - Cot FE, 1/2"	buc	40,000
16	SB11A01^#asimilata - Cot FE, 3/4"	buc	20,000
17	AcA02A+ - Tuburi din PEHD in colaci cu L=100m	buc	3,000
17.1	20023262 - Tub apa d.20 pn 10	m	3,045
17.2	20019540 - Banda avertizare <waterkit> apa 11.5 cmx0.17 mm	m	3,300
18	ED07G1[1] - Montare programator automat irigatii	buc	1,000
18.3	12018 - Programator 4 circuite de irigatii, 3 programe de irigare, alimentare 230V, montaj in exterior	buc	1,000

19	EN14A2+ - Montare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio, montate aparent pe suport de metal	buc	1,000
19.2	14256986 - Senzor <agrikit> ploaie	buc	1,000
20	FG04C1[1] - Montare electrovana	buc	2,000
20.7	32 - Electrovana pentru aplicatii rezidentiale FI1", cu control debit incl tr	buc	2,000
21	ACD01B01^#asimilata - Camin electrovana irigatii 50x35 cm	buc	2,000
21.1	600003184 - Camin electrovana irigatii 50x35 cmmaxima de 1020 mm, avand capac fonta clasa B125	buc	2,000
22	IA15A01>#asimilata - Senzor de ploaie	buc	1,000
23	EC04K1#asimilata - Cabluri electrice pentru irigatii, litat, 24V 7x0.75 mmp	m	100,000
23.1	4800018 - Cabluri electrice pentru irigatii, litat, 24V 7x0.75 mmp	m	101,999
24	ACD01B01^#asimilata - Camine de vizitare electrovane	buc	15,000
24.1	600003184 - Camin electrovana irigatii 50x35 cmmaxima de 1020 mm, avand capac fonta clasa B125	buc	15,000
25	CG01D1#asimilata - Suport agatare teava irigatii D.20 mm	buc	50,000
25.1	6846 - Suport agatare teava irigatii D.20 mm	buc	50,000
26	ET10A5*#asimilata - Controler 4 zone de baza	buc	1,000
27	SE01A02^#asimilata - Filtru Y pentru irigatii cu sita inox mesh 120, 1 1/4", 10mc/h.	buc	1,000
28	SB11A01^#asimilata - Cot compresiune FF, D.32mm x1"	buc	10,000
29	SB11A01^#asimilata - Cot compresiune FF, D.40mm x1 1/4"	buc	10,000
30	SB11A01^#asimilata - Cot compresiune FE, 32x1"	buc	10,000
31	SB11A01^#asimilata - Cot compresiune FE, 40x1"	buc	10,000
32	W2G25D#asimilata - Dop compresiune D.32	buc	20,000
32.1	5204211 - Manson compresiune D.32	buc	20,000
33	IC01A01^#asimilata - Mufa compresiune tip M D.32x1"	buc	5,000
34	IC01A01^#asimilata - Mufa compresiune tip M D.40x1"	buc	5,000
35	IC01A01^#asimilata - Racord compresiune FE D.32x1"	buc	4,000
36	IC01A01^#asimilata - Racord compresiune FE D.40x1"	buc	5,000
37	IC01A01^#asimilata - Racord compresiune FI D.40x1 1/2"	buc	10,000
38	SB11C01^#asimilata - Teu egal compresiune D.32	buc	15,000
39	SB11C01^#asimilata - Teu compresiune derivat M D.32x1"	buc	20,000
40	SB11C01^#asimilata - Teu compresiune derivat M D.40x1"	buc	15,000
41	GD13A1#asimilata - Piesa bransare, diametru exterior 1 1/2"	buc	16,000
42	GD13A1#asimilata - Piesa bransare, diametru exterior 1/2"	buc	16,000
43	GD13A1#asimilata - Piesa bransare, diametru exterior 32x 3/4"	buc	20,000
44	SF04B# - Efectuare proba etans, funct, instalatie canal din tub fonta sc, tevi pvc(U), pe, pp, pp-R fonta duct .D>100MM	10 m	10,000
45	RPSE01Aasim - Hidrofor complet echipat	buc	1,000
45.1	262652 - Hidrofor fantana complet echipat	buc	1,000
46	NL13 - MONTAJ CABLU 3x2.5	M	100,000
46.1	34598767 - Cablu CYY-F 3x2.5 -	ml	105,000

• **4 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE:**

○ **3 – Finisaje exterioare**

- Ca urmare a amplasamentului investitiei in centrul localitatii Prundu Bargaului, acesta situandu-se si in vecinatatea parcului localitatii se dispune completarea amenajarii peisagistice cu lucrari de amenajari exterioare: procurare si montaj banca personalizata (17 buc), cosuri de gunoi din beton prefabricate si elemente metalice avand capacitatea de 40 litri (9 buc), statuie din ciment cu dimensiunea de 100x100cm cu panou personalizat (1 buc), realizarea unui postament din beton armat cu rol de suport pentru statuia din ciment, procurarea si amenajarea unor platforme din piatra ornamentala/decorativa pe o suprafata de 105 mp, realizarea si montajul unei copertine din lemn tip pergola, cu invelitoare din plexiglass, realizare suport din beton pentru copertina din lemn, procurare si montaj catarg si steag (2 buc).

Antemasuratoare Nota de Comanda Suplimentara

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
24	452556 - Banca personalizata	buc	17,000
25	52456 - Cos de gunoi din beton 40 L, 39x39x90cm	buc	9,000
26	35265 - Monument statuie din ciment 100 / 100 cm	buc	1,000
27	NL15 - MONTARE PANOU PERSONALIZAT	BUC	1,000
27.1	325646 - Panou personalizat	buc	1,000
27.2	156245 - Banda led inclusiv transformator si modul de comanda	buc	1,000
28	NL - Placa marmura 105 x 105 x 3 cm	buc	1,000
28.1	254655 - Placa marmura 105 x 105 x 3 cm	buc	1,000
29	CB02A1 - Cofraje pentru beton în elevatie panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de...0-3m.- suport statuie si suport panou	mp	13,920
30	CA02D1 - Turnare beton suport statuie si suport panou	mc	5,000
30.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	5,040
31	TRA06A35 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=15 km	tona	12,500
32	CC02C1#asimilat - Montarea armaturilor din plasa sudata	mp	32,530
32.1	8000184 - Plasa sudata O 6 mm, 100x100mm	mp	39,036
33	NL - Lamele din lemn pentru banci	m	49,500
33.1	32554 - Lamele din lemn	m	49,500
34	CI02A1-1 - FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ PIATRA LA SUPT STATUIE SI SUPORT PANOU	mp	14,000
34.1	5845685 - Chit de PIATRA	kg	1,680
34.7	+564656565 - Adeziv pentru exterior	kg	126,000
34.7	32153422 - Piatra imitatie caramida	mp	14,000
35	IFB09A3asimilat - Piatra de rau decorativa	mp	105,000
35.1	3244566 - Piatra de rau decorativa	kg	5.512,500

36	NL - Copertina - structura lemn si pexiglas	buc	1,000
36.1	12553 - Structura lemn	buc	1,000
36.1	24565635 - Pexiglas 8 mm	mp	66,000
37	CA02D1 - Turnare beton fundatie copertina	mc	12,000
37.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	12,096
38	TRA06A35 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=15 km	tona	30,000
39	AUT3336A1 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H	ora	1,000
40	NL15 - Montare steag	buc	2,000
40.1	264552 - Steag poliester, personalizat, dimensiune 1.5x1.0m	buc	2,000
40.1	132546 - Catarg fibra de sticla 6m, Standard, cordelina exterioara, complet echipat, inclusiv ancorele pt. fundatie	buc	2,000

• **5 – INSTALATII ELECTRICE**

○ **IE01 – Instalatii electrice**

- Se dispune realizarea iluminatului arhitectural al fatadelor prin lucrari de procurare si montaj proiectoare LED de exterior: proiectoare LED 36w(8 buc), proiectoare LED 18W(4 buc), doze aparataj(12 buc), cleme 3 poli(40 buc), montaj cablu alimentare cu energie electrica a proiectoarelor – cablu CYY-F 3x1.5mm(150 m).

Antemasuratoare Nota de Comanda Suplimentara

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
32	NL12 - MONTAJ CABLU 3X1.5	ML	150,000
32.1	2464646 - Cablu CYY-F 3x1.5	ML	150,000
33	EA06C01>ASIMILAT - Montat doze aparataj montaj ingropat	buc	12,000
33.1	3254665 - Doza 100x100x50 cu presetupe	buc	12,000
34	NL - MONTAJ CORPURI ILUMINAT EXTERIOARE	BUC	8,000
34.1	3584667 - Proiector led 36 W IP67	buc	8,000
35	NL - MONTAJ CORPURI ILUMINAT EXTERIOARE	BUC	4,000
35.1	3584666 - Proiector led 18 W IP67	buc	4,000
36	NL - MONTAJ CLEME 3 POLI CONDUCTOR SEMIRIGID	BUC	40,000
36.1	3584669 - Cleva 3 poli conductor semirigid	buc	40,000
37	TSA04D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren foarte tare	mc	4,500

• 7 – ALEI PIETONALE SI CAROSABILE

○ 1 – Alei pietonale in incinta

- In urma realizarii lucrarilor de amenajari exterioare cu borduri si pavaj prefabricat, se coreleaza cantitatile de lucrari real-executate. Prin urmare se va consemna in Nota de Comanda Suplimentara cantitatea suplimentara de 90 metri aferenta lucrarilor de montaj borduri prefabricate din beton, respectiv realizarea unor platforme din pavaj pietonal cu grosimea de 6 cm pe suprafata de 130 mp.

Antemasuratoare Nota de Comanda Suplimentara

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
8	DE10A1 - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM, pe fundatie din beton 30 X 15 CM	m	90,000
8.10	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	7,200
10	DB02D# - Pavaj cu mat.de pavaj cal.I - pavele normale, asezate pe 1 strat de nisip	MP	130,000
10.1	3256 - Pavaj de 6 cm	mp	132,600

Proiectant

Investment Assistance Group SRL



Executant : S.C. AMICI BUILDING S.R.L.											
Beneficiar : COMUNA PRUNDU BIRGAULUI											
Denumire investitie: REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MANSARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU BIRGAULUI, JUDETUL B-N											
Contract de lucrari nr: 3078 din 15.05.2020											
CENTRALIZATOR CU VALOARE ACTUALIZATA IN URMA DISPOZITIEI DE SANTIER NR. 3											
Nr. crt	Nr. cap/ Subcap. deviz	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare contractata /obiect	Nota Renuntare aferinta Dispozitiei de santier nr. 1	Nota Comanda Suplimentara aferinta Dispozitiei de santier nr. 1	Valoare ACTUALIZATA in urma Dispozitiei de santier nr. 1	Nota Renuntare aferinta Dispozitiei de santier nr. 2	Nota Comanda Suplimentara aferinta Dispozitiei de santier nr. 2	Valoare ACTUALIZATA in urma Dispozitiei de santier nr. 2	Nota Comanda Suplimentara aferinta Dispozitiei de santier nr. 3	Valoare ACTUALIZATA in urma Dispozitiei de santier nr. 3
1	1	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	34.520,98	0,00	0,00	34.520,98	0,00	0,00	34.520,98	0,00	167.816,93
	1.2	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	34.520,98	0,00	0,00	34.520,98	0,00	0,00	34.520,98	0,00	132.316,93
	1.2.1	Amenajari pentru protectia mediului	34.520,98	0,00	0,00	34.520,98	0,00	0,00	34.520,98	0,00	132.316,93
2	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie	49.730,37	0,00	0,00	49.730,37	0,00	0,00	49.730,37	0,00	107.675,77
	2.1	CHELTUIELI PT ASIGURAREA UTILITATILOR	49.730,37	0,00	0,00	49.730,37	0,00	0,00	49.730,37	0,00	107.675,77
	2.1.1	RETELE EXTERIOARE	49.730,37	0,00	0,00	49.730,37	0,00	0,00	49.730,37	0,00	107.675,77
	2.1.1.1	Retea apa	15.834,02	0,00	0,00	15.834,02	0,00	0,00	15.834,02	0,00	68.779,42
	2.1.1.2	Retea canal	23.128,50	0,00	0,00	23.128,50	0,00	0,00	23.128,50	0,00	23.128,50
	2.1.1.3	Alimentare cu energie electrica	10.767,75	0,00	0,00	10.767,75	0,00	0,00	10.767,75	0,00	10.767,75
	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	4.661.352,24	112.421,25	192.357,05	4.266.876,25	299.392,07	292.358,97	4.258.843,15	230.127,09	4.489.970,24
	4.1	Constructii si instalatii	4.186.940,45	112.421,25	192.357,05	4.266.876,25	299.392,07	292.358,97	4.258.843,15	230.127,09	4.489.970,24
	4.1.1	Structura de rezistenta	1.367.758,30	112.421,25	192.357,05	1.447.694,10	0,00	16.355,00	1.464.049,10	0,00	1.464.049,10
	4.1.1.1	Infrastructura	225.748,29	17.572,41	70.896,05	279.071,93	0,00	0,00	279.071,93	0,00	279.071,93
	4.1.1.2	Suprastructura	796.876,71	0,00	0,00	796.876,71	0,00	16.355,00	813.231,71	0,00	813.231,71
	4.1.1.3	Arhitectura - inchideri si compartimentari	255.098,13	94.848,84	95.972,26	256.221,55	0,00	0,00	256.221,55	0,00	256.221,55
	4.1.1.4	Desfaceri demolari	90.035,17	0,00	25.488,74	115.523,91	0,00	0,00	115.523,91	0,00	115.523,91
	4.1.2	Instalatii electrice	382.134,17	0,00	0,00	382.134,17	0,00	4.268,95	386.403,12	13.845,42	400.248,54
	4.1.2.1	Instalatii electrice	181.390,51	0,00	0,00	181.390,51	0,00	4.268,95	185.659,46	13.845,42	199.504,88
	4.1.2.2	Supraveghere video	78.140,94	0,00	0,00	78.140,94	0,00	0,00	78.140,94	0,00	78.140,94
	4.1.2.3	Paratraseret	30.127,45	0,00	0,00	30.127,45	0,00	0,00	30.127,45	0,00	30.127,45
	4.1.2.4	Instalatii detectie incendiu, hiranți, CATV, antiefracție si video	92.475,27	0,00	0,00	92.475,27	0,00	0,00	92.475,27	0,00	92.475,27
3	3	Finisaje interioare si exterioare	58.422,98	0,00	0,00	58.422,98	0,00	0,00	58.422,98	19.416,54	77.839,62
	3.1	Finisaje interioare	58.422,98	0,00	0,00	58.422,98	0,00	0,00	58.422,98	19.416,54	77.839,62
	3.1.1	Finisaje interioare	58.422,98	0,00	0,00	58.422,98	0,00	0,00	58.422,98	19.416,54	77.839,62
	3.1.2	Finisaje exterioare	272.566,48	0,00	0,00	272.566,48	3.715,99	3.291,58	272.142,07	0,00	272.142,07
	3.1.3	Finisaje exterioare	196.331,20	0,00	0,00	196.331,20	3.715,99	3.291,58	195.906,79	0,00	195.906,79
	3.1.4	Finisaje exterioare	76.235,28	0,00	0,00	76.235,28	0,00	0,00	76.235,28	0,00	76.235,28
	3.1.5	Finisaje exterioare	2.106.058,51	0,00	0,00	2.106.058,51	295.676,07	268.443,43	2.078.825,87	196.865,03	2.275.690,90
	3.1.6	Finisaje exterioare	722.370,74	0,00	0,00	722.370,74	17.322,95	14.593,51	746.641,30	0,00	746.641,30
	3.1.7	Finisaje exterioare	922.838,64	0,00	0,00	922.838,64	176.330,65	134.086,22	880.594,21	0,00	880.594,21
	3.1.8	Finisaje exterioare	460.849,12	0,00	0,00	460.849,12	102.022,47	92.763,69	451.590,34	196.865,03	648.455,37

4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	27.059,48	0,00	0,00	0,00	27.059,48	0,00	27.059,48
4.2.1	Instalatii termice si sanitare - centrala termica	27.059,48	0,00	0,00	0,00	27.059,48	0,00	27.059,48
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	447.852,31	0,00	0,00	0,00	447.852,31	0,00	454.885,41
4.3.1	Instalatii termice si sanitare - centrala termica	447.852,31	0,00	0,00	0,00	447.852,31	0,00	454.885,41
5	Alte cheltuieli	18.968,97	0,00	0,00	0,00	18.968,97	0,00	18.968,97
5.1	Organizare de santier	18.968,97	0,00	0,00	0,00	18.968,97	0,00	18.968,97
5.1.1	Organizare de santier	18.468,97	0,00	0,00	0,00	18.468,97	0,00	18.468,97
5.1.2	Cheltuieli conexa organizarii santierului	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL VALOARE constructii (exclusiv TVA) :	4.765.072,56	112.421,25	192.357,05	4.845.008,36	328.892,07	328.892,07	5.225.876,79
	Taxa pe valoare adaugata	905.363,79	21.360,04	36.547,84	920.551,59	62.489,49	62.489,49	992.916,59
	TOTAL VALOARE constructii (inclusiv TVA) :	5.670.436,35	133.781,29	228.904,89	5.765.559,95	391.381,56	391.381,56	6.218.793,38
5	Proiectare	118.716,84	0,00	0,00	118.716,84	0,00	0,00	118.716,84
2	Asistenta tehnica din partea proiectantului	13.999,78	0,00	0,00	13.999,78	0,00	0,00	13.999,78
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :	4.897.789,18	112.421,25	192.357,05	4.977.724,98	328.892,07	328.892,07	5.358.593,41
	Taxa pe valoare adaugata	930.579,94	21.360,04	36.547,84	945.767,75	62.489,49	62.489,49	1.018.132,75
	Total VALOARE (inclusiv TVA) :	5.828.369,12	133.781,29	228.904,89	5.923.492,73	391.381,56	391.381,56	6.376.726,16
	EXECUTANT:			BENEFICIAR:			DIRIGINTE DE SANTIER:	
	AMICEL BUILDING SRL			COMUNA PRUNDU BIRGAULUI			ING. VLAD IOAN	
				prin primar: CRISANDORU				







