ROMANIA
JUDETUL BISTRIȚA- NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PRUNDU BÂRGĂULUI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului de lucrări pentru „Realizare hidroizolație acoperiș tip terasă la Casa de Cultură din Prundu Bârgăului „ com. Prundu Bârgăului

Consiliul local al comunei Prundu Bârgăului , judetul Bistrita-Năsăud;
Având in vedere:
-Referat de aprobare înregistrat sub nr. 3844 / 12.06.2024 întocmit de catre Dl. Crisan Doru Toader- Primarul comunei Prundu Bârgăului , judetul Bistrita-Năsăud ;
- devizul de lucrări întocmit de PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ ÎN CONSTRUCȚII S.R.L .
- Referatul înregistrat sub nr. 3846 / 12.06.2024 întocmit de catre domnul Bălan Radu Florin- viceprimarul comunei ,prin care se arată necesitatea aprobării devizelor privind efectuarea lucrărilor silvice în anul 2024 .
- prevederile art.
-Avizul favorabil înregistrat sub nr. 3982/2024 al Comisiei buget finante;
- Avizul favorabil înregistrat sub nr. 3981/2024 al Comisiei pentru administratie publica, juridica si amenajarea teritoriului.
- prevederile HCL nr.13 /2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheluieli al comunei Prundu Bârgăului pentru anul 2024 ;
-prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. d și f) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României , nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;
-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 905/2002, privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor Judetului- anexa 37 Prundu Bârgăului ,cu modificările și completările ulterioare ;
-prevederile art.35 alin.1, 6 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
- prevederile HOTĂRÂRE Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice , cu modificarile și completările ulterioare;
-prevederile art.7 pct.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit c) și art 139 alin (1) și alin (3) lit .g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă devizul de lucrări pentru „Realizare hidroizolație acoperiș tip terasă la Casa de Cultură din Prundu Bârgăului „ com. Prundu Bârgăului ,având o valoare totala **329.426,67 lei** fără TVA , conform **anexei** – centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ,pe categorii de lucrari și lista cu cantitați de lucrări pe categorii de lucrări ,care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza domnul Crisan Doru Toader- Primarul comunei Prundu Bârgăului prin serviciul financiar-contabil și responsabili achiziții publice .

Art.3 Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local Prundu Bargaului în ședintă ordinară cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , respectiv cu un numar de voturi 14 "pentru" , X "voturi împotriva" și 1 "abtinere" din cei 15 consilieri prezenti si 15 consilieri care compun Consiliul Local.

Art.4 Prezenta hotarare se comunica cu:

- domnul Bălan Radu Florin-viceprimarul comunei ;
- doamna Moroșan Elena- Delia , șef serviciul financiar - contabil;
- domnul Gâvan Tiberiu Florin –director Centru Multifuncțional ;
- doamna Bozga Georgeta -responsabili achiziții publice,
- Primarul comunei Prundu Bârgăului ;
- Institutia Prefectului județ Bistrita-Năsăud

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AXENTE IONUȚ

ROMÂNIA * jud. BISTRIȚA-NĂSĂUD Com. PRUNDU BÂRGĂULUI * CONSILIUL LOCAL

Nr. **48**
Data. **20.06.2024**

Contrasemnează ,
SECRETAR GENERAL
PINTILIE ANGELA

Viză control financiar preventiv

MOROȘAN ELENA-DELIA

Consiliul Local Prundu Bârgăului VIZAT Control Financiar Preventiv Ziua ... Luna ... Anul ... Semnătura

ANEXĂ LA HCL
PRUNDU BĂRGĂULUI
Nr. 58 din 20.06.2024

OBIECTIV: Realizare hidroizolatie acoperis tip terasa la Casa de Cultura Prundu Bargaului, Com. Prundu Bargaului

Beneficiar: COMUNA PRUNDU BARGAULUI

Ofertant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

04/06/2024

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investiția de bază	329,426.67	329,426.67
4.1.1	Constructii	329,426.67	329,426.67
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		329,426.67	329,426.67
TVA 19 %		62,591.07	62,591.07
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		392,017.74	392,017.74

1 euro = 4.9752 lei , curs la data de 04/06/2024

Intocmit,
PROIECTARE SI ASISTENTA IN CONSTRUCTII SRL

OBIECTIV: Realizare hidroizolatie acoperis tip terasa la Casa de Cultura Prundu Bargaului, Com. Prundu Bargaului

OBIECTUL: Constructii

Beneficiar: COMUNA PRUNDU BARGAULUI

Ofertant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Constructii

04/06/2024

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	329,426.67
4.1.1	Hidroizolatii	329,426.67
	TOTAL I	**329,426.67**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	**0.00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	**0.00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	**0.00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**329,426.67**
TVA 19%:		**62,591.07**
TOTAL VALOARE:		**392,017.74**

1 euro = 4.9752 lei , curs la data de 04/06/2024

Intocmit,
PROIECTARE SI ASISTENTA IN CONSTRUCTII SRL

OBIECTIV: Realizare hidroizolatie acoperis tip terasa la Casa de Cultura Prundu Bargaului, Com. Prundu Bargaului

OBIECTUL: Constructii

STADIUL FIZIC: Hidroizolatii

Beneficiar: COMUNA PRUNDU BARGAULUI

Ofertant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

04/06/2024

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**Hidroizolatie la acoperis tip terasa**					
1.1	RPCK35B%	Curatire strat suport din beton prin indepartarea strat.de mastic bituminos,dupa desfacerea pardos.	mp	135.60	21.86	2,963.76
				material:	0.10	13.11
				manopera:	21.76	2,950.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.2	RPCK01B+	Reparare stratului suport ptr.pardoseli exec.din mortar de ciment marca m100 -t 3 cm grosime	mp	135.60	48.97	6,640.44
				material:	12.19	1,653.07
				manopera:	29.58	4,011.05
				utilaj:	7.20	976.32
				transport:	0.00	0.00
1.3	IZA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) în vederea aplicarii hidroizolatiei prin curatire	mp	1,356.00	4.04	5,478.24
				material:	0.30	406.80
				manopera:	3.74	5,071.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.4	IZF67B+	Hidroizolatii pentru acoperisuri terasa necirculabila suport planseu de beton...lucrare complexitate medie pe suprafete mari	mp	1,356.00	29.60	40,144.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.54	37,344.24
				utilaj:	2.06	2,800.00
				transport:	0.00	0.00
1.5	20018657	Membrane bituminoasa ARTEC V 4 Kg/mp, APP, 0° C	mp	1,369.56	107.30	146,953.79
				material:	107.30	146,953.79
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.6	20035397	Adeziv lipire, butelie bonding	buc	14.00	1,138.50	15,939.00
				material:	1,138.50	15,939.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.7	20017421	Rola splice tape 3"	buc	12.00	495.00	5,940.00
				material:	495.00	5,940.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Hidroizolatii

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	20017422	Rola formflash 6"	buc	4.00	1,732.50	6,930.00
				material:	1,732.50	6,930.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.9	20019541	Rola RPF strip	buc	4.00	1,980.00	7,920.00
				material:	1,980.00	7,920.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.10	2600039	Primer s	l	46.80	114.23	5,345.96
				material:	114.23	5,345.96
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.11	SB05XA	Elemente de scurgere (colector)	buc	8.00	259.75	2,078.00
				material:	103.35	826.80
				manopera:	156.40	1,251.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.12	4203076	Element de scurgere colector ape pluviale	buc	8.00	242.55	1,940.40
				material:	242.55	1,940.40
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.13	IZF08E	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pânza bitumata tip * sau un strat de tesatura de fibre de sticla bitumata tip * lipita cu mastic de bitum tip H 80/90, pe sifonul de pardoseala	buc	8.00	21.87	174.92
				material:	6.11	48.84
				manopera:	13.26	106.08
				utilaj:	2.50	20.00
				transport:	0.00	0.00
1.14	20018657	Membrane bituminoasa ARTEC V 4 Kg/mp, APP, 0° C	mp	4.00	107.30	429.20
				material:	107.30	429.20
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.15	20018648	Surub autoperforant cu taler	set	1.00	1,485.00	1,485.00
				material:	1,485.00	1,485.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.16	IZA16C+	Hidroizolatie lichida elestica cu grosimea stratului de...2,5 mm impotriva infiltratiilor de apa	mp	250.00	98.80	24,700.00
				material:	78.40	19,600.00
				manopera:	20.40	5,100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.17	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	3.20	160.00	512.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	160.00	512.00

STADIUL FIZIC: Hidroizolatii

0	1		2	3	4	5=3x4
1.18	TRI1AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	3.20	47.60	152.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	47.60	152.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.19	TRB01B15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 50m	tona	3.20	74.80	239.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	74.80	239.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.20	TRI1AC03E3	Incarcare materiale gr.c-ambalate,50-100kg deplas.prin purtare pina la...10m,asezare rampa,teren-auto ct [1]	tona	3.20	76.50	244.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	76.50	244.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		215,431.97	56,471.14	3,796.32	512.00	**276,211.43**
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	1,270.60	0.00	0.00	1,270.60
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**215,431.97**	**57,741.74**	**3,796.32**	**512.00**	**277,482.03**
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	25,851.84	6,929.01	455.56	61.44	33,297.84
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**241,283.81**	**64,670.75**	**4,251.88**	**573.44**	**310,779.88**
Profit	6.0000 %	14,477.03	3,880.25	255.11	34.41	18,646.79
Total inclusiv Beneficiu:		**255,760.84**	**68,551.00**	**4,506.99**	**607.85**	**329,426.67**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**329,426.67**

1 euro = 4.9752 lei , curs la data de 04/06/2024

Intocmit,
PROIECTARE SI ASISTENTA INGINERESCA IN CONSTRUCTII SRL