

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA- NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PRUNDU BÂRGĂULUI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului de lucrări și asigurarea finanțării din buget local privind realizare „Canal pentru amplasarea lucrărilor edilitare subterane în localitatea Prundu Bârgăului,,

Consiliul local al comunei Prundu Bârgăului , judetul Bistrita-Năsăud;

Având în vedere:

- Referat de aprobare înregistrat sub nr. 11276/ 23.10.2025 întocmit de catre Dl. Crisan Doru Toader- Primarul comunei Prundu Bârgăului , judetul Bistrita-Năsăud ;
 - devizul de lucrări întocmit de SC DRUM PROIECT SRL ;
 - Referatul înregistrat sub nr. 11278 /23.10.2025 întocmit de catre domnul Bălan Radu Florin- viceprimarul comunei ,
 - Avizul favorabil înregistrat sub nr. 11432/ 2025 al Comisiei buget finante;
 - prevederile HCL nr.15 / 21.03.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheluieli al comunei Prundu Bârgăului pentru anul 2025,cu rectificările ulterioare ;
 - prevederile HCL nr.110 /2024 privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2025 al comunei Prundu Bârgăului, județ Bistrița-Năsăud ;
 - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. d și f) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României , nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;
 - prevederile art.35 alin.1, 6 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
 - prevederile Hotărârii nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice , cu modificarile și completările ulterioare;
 - prevederile art.7 pct.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit c) și art 139 alin (1) și alin (3) lit .g din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă devizul de lucrări și asigurarea finanțării din buget local privind realizare „Canal pentru amplasarea lucrărilor edilitare subterane în localitatea Prundu Bârgăului,, , având o valoare totala **446.745,00 lei** fără TVA , conform **anexei** –deviz de lucrări ,care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Finanțarea lucrării prevăzută la alin.(1) se va face din bugetul local al comunei Prundu Bârgăului .

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza domnul Crisan Doru Toader- Primarul comunei Prundu Bârgăului prin serviciul financiar-contabil și responsabil achiziții publice .

Art. 3 Cu data aprobării prezentei hotărâri , Hotărârea Consiliului local Prundu Bârgăului nr. 110 / 2024 privind Planul anual de achiziții publice pe anul 2025 al comunei Prundu Bârgăului județ Bistrița-Năsăud , se modifică și se completează corespunzător .


Art.4 Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local Prundu Bargaului în ședință ordinară cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , respectiv cu un numar de voturi 15 ”pentru”, X voturi „împotriva”și X ”abțineri” din cei 15 consilieri prezenti si 15 consilieri care compun Consiliul Local.

Art.5 Prezenta hotarare se comunica cu:

- domnul Bălan Radu Florin-viceprimarul comunei ;
- doamna Moroșan Elena- Delia , șef serviciul financiar - contabil;
- domnul Gâvan Tiberiu Florin –director Centru Multifuncțional ;
- doamna Bozga Georgeta -consilier achiziții publice,
- Primarul comunei Prundu Bârgăului ;
- Institutia Prefectului județ Bistrita-Năsăud

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BURBULEA DELIA



Nr. 71

Data 30.10. 2025

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
PINTILIE ANGELA

Viză control financiar preventiv

MOROȘAN ELENA-DELIA



OBIECTIV: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
Beneficiar: Comuna Prundu Bargaului
Proiectant: Drum Proiect SRL
Executant:

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	5.000,00	1.050,00	6.050,00

DEVIZUL GENERAL: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane

1	2	3	4	5
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	15.000,00	3.150,00	18.150,00

CAPITOL 4**Cheltuieli pentru investitia de baza**

4.1	Constructii si instalatii	431.745,00	90.666,45	522.411,45
4.1.1.1	[0027.1.1] Canal din beton	431.745,00	90.666,45	522.411,45
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	431.745,00	90.666,45	522.411,45

CAPITOL 5**Alte cheltuieli**

5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00

CAPITOL 6**Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste**

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00

CAPITOL 7**Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret**

7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL		446.745,00	93.816,45	540.561,45
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		431.745,00	90.666,45	522.411,45

ANEXĂ LA HCL
PRUNDU BĂRGĂULUI

Nr. 21 din 30.10.2025



Pag. 3

DEVIZUL GENERAL: Canal pentru amplasarea lucrărilor edilitare subterane

1	2	3	4	5
 Beneficiar  Proiectant				

OBIECTIV: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
Beneficiar: Comuna Prundu Bargaului
Proiectant: Drum Proiect SRL
Executant: _____

DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	431.745,00	90.666,45	522.411,45
4.1.1	[0027.1] Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane	431.745,00	90.666,45	522.411,45
	TOTAL I - subcap. 4.1	431.745,00	90.666,45	522.411,45
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		431.745,00	90.666,45	522.411,45

Beneficiar,

Proiectant,



OBIECTIV: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
Beneficiar: Comuna Prundu Bargaului
Proiectant: Drum Proiect SRL
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	10.000,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	10.000,00	0,00
4	Investiția de bază	431.745,00	431.745,00
4.1	Constructii si instalatii	431.745,00	431.745,00
4.1.1	[0027.1] Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane	431.745,00	431.745,00
4.1.1.1	[0027.1.1] Canal din beton	431.745,00	431.745,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		441.745,00	431.745,00
TVA 21 %		92.766,45	90.666,45
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		534.511,45	522.411,45

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane

1	2	3	4
---	---	---	---



Beneficiar,



Proiectant,



OBIECTIV: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
Beneficiar: Comuna Prundu Bargaului
Proiectant: Drum Proiect SRL
Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	431.745,00
4.1.1	[0027.1] Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane	431.745,00
4.1.1.1	[0027.1.1] Canal din beton	431.745,00
	TOTAL I	431.745,00
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		431.745,00
TVA 21%:		90.666,45
TOTAL VALOARE:		522.411,45

Beneficiar,

Proiectant,

OBIECTIV: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
 OBIECTUL: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
 STADIUL FIZIC: Canal din beton
 Beneficiar: Comuna Prundu Bargaului
 Proiectant: Drum Proiect SRL
 Executant: _____
 Categoria de lucrari: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
		Canal din beton	m	695,00	543,80	377.942,28
				material:	346,64	240.914,46
				manopera:	178,11	123.788,18
				utilaj:	6,07	4.220,76
				transport:	12,98	9.018,88
.1	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	173,75	101,24	17.590,37
				material:	0,70	121,63
				manopera:	95,54	16.599,99
				utilaj:	5,00	868,75
				transport:	0,00	0,00
.1.L	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	175,49	400,00	70.195,07
.2	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	417,00	12,00	5.004,01
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	5.004,01
.3	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	1.390,00	42,02	58.414,57
				material:	8,71	12.107,77
				manopera:	33,31	46.306,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
.4	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	41,70	12,00	500,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	500,40
.5	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	10.508,40	7,18	75.486,89
				material:	6,06	63.680,97
				manopera:	0,84	8.826,09
				utilaj:	0,28	2.979,83
				transport:	0,00	0,00
.6	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat în fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	10.508,40	0,80	8.358,55
				material:	0,03	312,10
				manopera:	0,77	8.046,45
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Canal din beton

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
.7	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	10,43	12,00	125,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	125,10
.8	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	834,00	42,06	35.078,85
				material:	8,71	7.264,65
				manopera:	33,35	27.814,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
.9	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	22,52	12,00	270,22
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	270,22
.10	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	104,25	88,07	9.181,31
				material:	0,70	72,97
				manopera:	83,80	8.736,17
				utilaj:	3,57	372,17
				transport:	0,00	0,00
.10.L	c30/37	Beton de ciment C30/37	mc	105,08	400,00	42.033,55
.11	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	250,20	12,00	3.002,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	3.002,40
.12	CZ0302H1 (asim)	Procurare plasa sudata 8 mm, 2000x6000 mm, 100x100mm	kg	9.730,00	4,61	44.836,76
				material:	4,61	44.836,76
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
.13	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	9.730,00	0,80	7.747,47
				material:	0,03	288,98
				manopera:	0,77	7.458,49
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
.14	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	9,73	12,00	116,76
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,00	116,76
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		240.914,46	123.788,18	4.220,76	9.018,88	377.942,28

ANEXĂ LA HCL
PRUNDU BĂRGĂULUI

Nr. 71 din 30.10.2010



Pag. 3

STADIUL FIZIC: Canal din beton

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.785,23	0,00	0,00	2.785,23
Total inclusiv Cheltuieli directe:		240.914,46	126.573,42	4.220,76	9.018,88	380.727,51
Cheltuieli indirecte	8,0000 %	19.273,16	10.125,87	337,66	721,51	30.458,20
Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:		260.187,62	136.699,29	4.558,42	9.740,39	411.185,71
Profit	5,0000 %	13.009,38	6.834,96	227,92	487,02	20.559,29
Total inclusiv Beneficii:		273.197,00	143.534,26	4.786,34	10.227,41	431.745,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						431.745,00
TVA:	21,00%					90.666,45
TOTAL GENERAL:						522.411,45

Beneficiar,



Proiectant,



OBIECTIV: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
OBIECTUL: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
STADIUL FIZIC: Canal din beton
Beneficiar: Comuna Prundu Bargaului
Proiectant: Drum Proiect SRL
Executant: _____
Categoria de lucrari: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	27,80	7,00	194,60		
2	2100995 Beton de ciment C30/37	mc	175,49	400,00	70.195,07	DataConstruct	
3	c30/37 Beton de ciment C30/37	mc	105,08	400,00	42.033,55	DataConstruct	
4	7315789 Decofrol	kg	333,60	18,00	6.004,80	1	
5	2908737 Grinda rasin cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	2,89	1.055,40	3.051,37	Pret de referinta	
6	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	4,00	700,00	2.802,24	Pret de referinta	
7	2000573 Otel beton BST500 D = 8 mm	kg	10.613,50	6,00	63.680,97	DataConstruct	
8	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	133,44	45,00	6.004,80	Pret de referinta	
9	200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm	kg	9.875,94	4,54	44.836,76	DataConstruct	
10	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	202,38	2,97	601,08	Pret de referinta	
11	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	157,90	2,55	402,66	Pret de referinta	
12	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,89	508,87	452,69	Pret de referinta	
13	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	93,41	7,00	653,86	Pret de referinta	
TOTAL			lei		240.914,46		
TOTAL			euro		47.272,43		

Beneficiar,

Proiectant,

OBIECTIV: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
OBIECTUL: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
STADIUL FIZIC: Canal din beton
Beneficiar: Comuna Prundu Bargaului
Proiectant: Drum Proiect SRL
Executant: _____
Categorica de lucrari: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	257,25	35,00	9.003,77	
2	10741 Dulgher constructii	2.128,17	35,00	74.485,83	
3	11131 Fierar beton	695,17	35,00	24.331,03	
4	19931 Muncitor deservire constructii montaj	9,39	35,00	328,67	
5	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	446,83	35,00	15.638,88	
	Total ore manopera:	3.536,81			
	TOTAL lei			123.788,18	
	TOTAL euro			24.289,82	

Beneficiar,

Proiectant,



OBIECTIV: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
OBIECTUL: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
STADIUL FIZIC: Canal din beton
Beneficiar: Comuna Prundu Bărgăului
Proiectant: Drum Proiect SRL
Executant: _____
Categorica de lucrari: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	15,76	15,94	251,21
2	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	54,64	18,30	1.000,14
3	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	17,86	21,46	383,40
4	6609 Trolu electric 3,1-5tf	8,41	160,00	1.345,08
5	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	86,88	10,00	868,75
6	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	37,22	10,00	372,17
	Total ore utilaje:	220,77		
	TOTAL	lei		4.220,76
	TOTAL	euro		828,20

Beneficiar,



Proiectant,





OBIECTIV: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
OBIECTUL: Canal pentru amplasarea lucrarilor edilitare subterane
STADIUL FIZIC: Canal din beton
Beneficiar: Comuna Prundu Bărgăului
Proiectant: Drum Proiect SRL
Executant: _____
Categorica de lucrari: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	250,20			12,00	3.002,40
2	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	417,00			12,00	5.004,01
3	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	32,25			12,00	386,98
4	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	52,13			12,00	625,50
TOTAL			lei			9.018,88
TOTAL			euro			1.769,69

Beneficiar,



Proiectant,

